

和庄遺址	
代號：1119-HC	
地理環境	
座標	東經 120°19'19"；北緯 23°7'14" 2 °TM：E180544×N2557795
行政隸屬	臺南縣善化鎮小新里
地理區	嘉南平原—臺南海岸平原
海拔高度	17m
所屬水系	無名圳（大洲溪支系／鹽水溪集水區）
相關道路	台 1 線：314.1K 附近
簡要描述	位於臺一線東側、三福化工善化廠東側及西北側農地內，南側臨古三舍港支流河道，全區地勢平坦，土質屬砂頁岩沖積土。
遺址狀況	
遺物分布 (範圍)	遺物分布地點有二區，一者位於三福化工北側臨台一線之休耕地，另一則位於三福化工東側之農業用地內，兩區中隔三福化工廠區而無法進行了解，暫以單一遺址統稱之。經鑽探，文化層深度約在地表下 1 公尺。
面積	470×400 公尺；面積約 170,000 平方公尺
保存狀況	三福化工北側農地原為果園，現已剷除，應已破壞至文化層，致遺留曝露地表；三福化工東側果園內根系作用可能對遺留所在地層造成影響，三福化工廠區內不詳保存狀況。
文化類型	大湖文化烏山頭類型
年代	約 2800~2000B.P.
遺物類別(附照片)	
文化遺物	☐ 石器 ☒ 陶器 ☐ 骨器 ☐ 木器 ☐ 貝器 ☐ 金屬器 ☐ 其它 說明： 陶器：灰黑色夾砂／泥質陶片，器型有罐、帶緣盆，以素面為主。
遺址代表意義	
評鑑等級	一般性遺址
建議事項	
遺址處理：	1.經審查列冊後，請依遺址監管保護辦法規定，進行監管。 2.遺址所在及鄰近地區於土地開發前，開發單位依遺址監管保護辦法規定，應先進行遺址價值及內涵調查評估，並將評估結果報主管機關處理。 3 工廠區域及鄰近於未來興建、修建開發時，須先進行調查鑽探，並將結果報主管機關處理。
行政處理	☐ 深入研究 ☒ 列冊追蹤 ☐ 遺址指定：

研究簡史	
1. 2005 年南部科學工業園區考古遺址搶救監測後續計畫調查發現東地點 2. 2007/5/22 南部科學工業園區第三期考古遺址搶救發掘及監測計畫調查發現北地點。 3. 2009/2/18、2/26~2/28 本計畫項下鑽探	
參考文獻	
臧振華等 2007 南部科學工業園區考古遺址搶救監測後續計劃期末報告。南部科學工業園區管理局委託；國立臺灣史前文化博物館執行	
土地使用現況	
附近景觀	說明：  西側（圖後方）為三福化工善化廠，其餘地點皆為農耕用地。
使用現況	☐ 荒廢地 ☒ 農耕 ☐ 景觀綠地 ☒ 建築區 ☐ 其它 說明：多數為農耕地，未受破壞，三福化工廠區內保存狀況不詳。
執行單位：財團法人樹谷文化基金會 計畫主持人(或代表人)：朱正宜 填表人：劉鵠雄	

火光頭疑似遺址	
代號：1119-HKT	
地理環境	
座標	東經 120°17'13", 北緯 23°7'10" 2 °TM: E176964×N2557685m
行政隸屬	臺南縣善化鎮文昌里
地理區	嘉南平原—臺南海岸平原
海拔高度	7.5—8m
所屬水系	不詳（鹽水溪集水區）
相關道路	南 137
簡要描述	南 137 鄉道回收堆積場西側農路內約 150~200 公尺間，北側偏東見兩大型農舍。地勢平坦，西側距大洲排水尚有一段距離。土質屬砂頁岩沖積土。
遺址狀況	
遺物分布 (範圍)	遺物沿農路南側圳溝分布，東西零星散布約 40 公尺，不見文化層曝露，經鑽探未發現明顯埋藏地層。
面積	不詳
保存狀況	鄰近皆屬農田，破壞程度輕。
文化類型	蔦松文化？
年代	約 1800~500B.P
遺物類別(附照片)	
文化遺物	☐ 石器 ☒ 陶器 ☐ 骨器 ☐ 木器 ☐ 貝器 ☐ 金屬器 ☐ 其它 說明： 陶器：紅褐色夾砂陶片、紅褐色泥質陶紡輪。
遺址代表意義	
評鑑等級	遺物出土地點，屬疑似遺址，待後續調查評估。
建議事項	
遺址處理：	1. 遺址所在及其鄰近地區於土地開發前，依文資法第 51 條及遺址監管保護辦法第 8 條規定，開發單位應先進行調查評估，並將結果報主管機關處理。
行政處理	☒ 深入研究 ☐ 列冊追蹤 ☐ 遺址指定：
研究簡史	
1. 2001 年台南科學工業園區特定區計畫案史前文化遺址調查計畫調查計畫發現。 2. 2009/01/10 本計畫項下鑽探。	

參考文獻	
李匡悌 2001 台南科學工業園區特定區計畫案史前文化遺址調查報告。台南縣政府委託；龍邑工程顧問有限公司規劃；中央研究院歷史語言研究所承辦。	
土地使用現況	
附近景觀	說明：  東側近南 137 縣道，鄰近見一大型鐵皮廠房
使用現況	☐ 荒廢地 ☒ 農耕 ☐ 景觀綠地 ☐ 建築區 ☐ 其它 說明： 遺留發現地點鄰近主要為農耕用地。
執行單位：財團法人樹谷文化基金會 計畫主持人(或代表人)：朱正宜	
填表人：劉鵠雄	