

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 1 頁 共 39 頁

甲.壹.一.1	工作項目：工程告示牌及竣工告示牌	單位：面		計 價 代 碼： 015831000A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	工程告示牌(依工程會規定)	面	1.000		-	M015831000A
	安裝工資(含運吊費)	式	1.000		-	L015836000004
	工具耗損及其他	式	1.000		-	W0127110044
	合計	面	1.000		-	
	人工：	機具：	每 面 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹.一.2	工作項目：施工圍籬，組合式活動，高度1.8m	單位：M		計 價 代 碼： 015640D501		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工圍籬，組合式活動，高度1.8m，安裝	式	1.000		-	015640D524
	施工圍籬，組合式活動，高度1.8m，維護	式	1.000		-	015640D534
	產品，施工圍籬，組合式活動，高度1.8m	式	1.000		-	M015640D505
	施工圍籬，固定基礎	式	1.000		-	01564M005
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹.一.3	工作項目：施工圍籬，組合式活動，高度2.4m	單位：M		計 價 代 碼： 015640D701		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

投標廠商： [印]

負責人： [印]

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 2 頁 共 39 頁

施工圍籬，組合式活動，高度2.4m，安裝	式	1.000			- 015640D625
產品，施工圍籬，組合式活動，高度2.4m	式	1.000			- M015640D605
施工圍籬，高度2.4m，固定基礎	式	1.000			- 015640M005
施工圍籬，組合式活動，高度2.4m，維護	式	1.000			- 015640D635
合計	M	1.000			-
人工：	機具：	每 M 單價計			-
材料：	雜項：				

甲.壹.一.6	工作項目：搭鋼管鷹架防護網及腳踏板(含帆布包覆)		單位：M2		計 價 代 碼： 01540A0034
---------	--------------------------	--	-------	--	---------------------

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
鋼管鷹架租金(含帆布包覆)	M2	1.000			- 01540A0044, #
運費	M3	1.000			- W0127130003, #
大工	時	0.210			- L7122013001
工具耗損及其他	式	1.000			- W0127110044
合計	M2	1.000			-
人工：	機具：	每 M2 單價計			-
材料：	雜項：				

甲.壹.二.2	工作項目：施工敲除		單位：M2		計 價 代 碼： 022202203A
---------	-----------	--	-------	--	---------------------

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
大工	時	1.200			- L7122013001
工具耗損及其他	式	1.000			- W0127110044
合計	M2	1.000			-

投標廠商： [印] 負責人： [印]

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 3 頁 共 39 頁

	人工： 機具：		每 M2 單價計		-
	材料： 雜項：				
甲.壹.二.3	工作項目：廢棄物分類及合法清潔運棄		單位：M3		計 價 代 碼： 01500A600476A
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	運費	M3	1.000		- W0127130003, '#
	大工	時	0.800		- L7122013001
	合法棄置證明	M3	1.000		- W01450A0093, '#
	工具耗損及其他	式	1.000		- W0127110044
	合計	M3	1.000		-
	人工： 機具：		每 M3 單價計		-
	材料： 雜項：				
甲.壹.二.6	工作項目：#4鋼筋植筋		單位：孔		計 價 代 碼： 032100E307
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	植筋鑽孔工資	孔	1.000		- L032115U00007, '#
	植筋膏	kg	0.500		- M0321110009, '#
	工具耗損及其他	式	1.000		- W0127110044
	合計	孔	1.000		-

投標廠商： [印]

負責人： [印]

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 4 頁 共 39 頁

	人工： 機具：		每孔單價計		-
	材料： 雜項：				
甲.壹.二.7	工作項目：#5鋼筋植筋		單位：孔	計價代碼：	032100E308
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	植筋鑽孔工資	孔	1.000		- L032115U00007, , #
	植筋膏	kg	0.500		- M0321110009, , #
	工具耗損及其他	式	1.000		- W0127110044
	合計	孔	1.000		-
	人工： 機具：		每孔單價計		-
	材料： 雜項：				
甲.壹.二.8	工作項目：鋼筋SD280(含加工組立)		單位：噸	計價代碼：	0321040075
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	鋼筋剪裁工	時	20.000		- L7122090001
	鋼筋彎紮工	時	20.000		- L7122110001
	產品，鋼筋，SD280	T	1.050		- M0321030001
	產品，鐵線	kg	4.000		- M0506020002
	工具耗損及其他	式	1.000		- W0127110044
	合計	噸	1.000		-

投標廠商： [印]

負責人： [印]

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 5 頁 共 39 頁

	人工： 機具： 材料： 雜項：		每 噸 單價計		-
甲.壹.二.9	工作項目：鋼筋SD420(含加工組立)		單位：噸	計 價 代 碼 ： 0321060075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	鋼筋剪裁工	時	19.500		- L7122090001
	鋼筋彎紮工	時	19.500		- L7122110001
	產品，鋼筋，SD420	T	1.050		- M0321030002
	產品，鐵線	kg	4.000		- M0506020002
	工具耗損及其他	式	1.000		- W0127110044
	合計	噸	1.000		-
	人工： 機具： 材料： 雜項：		每 噸 單價計		-
甲.壹.二.11	工作項目：場鑄結構混凝土用模板，普通，(乙種)		單位：M2	計 價 代 碼 ： 0311011201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	營建模板安裝工	時	0.600		- L7122120001
	生產體力工	時	0.600		- L9200000001
	產品，模板用支撐材料，乙種模板用	式	1.000		- M031100A34
	產品，五金繫件	kg	0.100		- M05050000B2
	產品，模板用木料，板料損耗	M3	0.003		- M0605021002
	產品，模板用木料，割材及角材損耗	M3	0.003		- M0605022001
	產品，鐵釘，鍍鋅	kg	0.100		- M0609011002
	工具耗損及其他	式	1.000		- W0127110044
	合計	M2	1.000		-

投標廠商： [印]

負責人： [印]

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 6 頁 共 39 頁

	人工： 材料：	機具： 雜項：	每 M2 單價計	-	
甲.壹. 二.12	工作項目：結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2		單位：M3	計 價 代 碼： 0331024006	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	混凝土養護	式	1.000		- 0339000004
	混凝土振動器	式	1.000		- E3531X20004
	混凝土輸送設備	式	1.000		- E3532X60104
	混凝土澆置工	時	0.240		- L7122013004
	生產體力工	時	0.480		- L9200000001
	產品，結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2	M3	1.000		- M0331024006
	工具耗損及其他	式	1.000		- W0127110044
	合計	M3	1.000		-
	人工：	機具：	每 M3 單價計		-
	材料：	雜項：			
甲.壹.四.2	工作項目：W1 鋁橫拉窗240x220cm		單位：樞	計 價 代 碼： 0856911M1A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	材料本體	式	1.000		- 0812001M1A, 鋁擠 - 型(窗框:8cm, 門 - 框:10cm)
	安裝拆紙	才	58.080		- 0812000014, 安裝 - 方式:六角螺絲固 - 定
	玻璃	才	47.520		- 081201150A, 5mm - 強化清玻璃
	玻璃霧面	才	10.560		- 081201152A, 5mm - 強化霧面玻璃
	塞水路(單面矽利康)	M	9.200		- 0805022001
	嵌補	M	9.200		- 0805021001
	五金	式	1.000		- 0812022023, 固定 - 零件
	合計	樞	1.000		-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 8 頁 共 39 頁

甲.壹.四.3	工作項目：W3鋁橫拉窗80×50cm	單位：樘		計 價 代 碼 ： 0856911M2A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	材料本體	式	1.000			- 0812001M1A, 鋁擠 - 型(窗框:8cm,門 - 框:10cm)
	安裝拆紙	才	4.400			- 0812000014, 安裝 - 方式:六角螺絲固 - 定
	玻璃	才	4.400			- 081201150A, 5mm - 強化清玻璃
	塞水路(單面矽利康)	M	2.600			- 0805022001
	嵌補	M	2.600			- 0805021001
	五金	式	1.000			- 0812022023, 固定 - 零件
	合計	樘	1.000			-
	人工：	機具：	每 樘 單價計			
	材料：	雜項：				-

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 9 頁 共 39 頁

甲.壹.四.4	工作項目：W4鉛橫拉窗80×90cm	單位：樘		計 價 代 碼 ： 0856911M3A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	材料本體	式	1.000			- 0812001M1A, 鋁擠 - 型(窗框:8cm,門 - 框:10cm)
	安裝拆紙	才	7.920			- 0812000014, 安裝 - 方式:六角螺絲固 - 定
	玻璃	才	7.920			- 081201150A, 5mm - 強化清玻璃
	塞水路(單面矽利康)	M	3.400			- 0805022001
	嵌補	M	3.400			- 0805021001
	五金	式	1.000			- 0812022023, 固定 - 零件
	合計	樘	1.000			-
人工：		機具：		每 樘 單價計		-
材料：		雜項：				

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 10 頁 共 39 頁

甲.壹.四.5	工作項目：W6鋁固定窗145x100cm	單位：樘		計 價 代 碼 ： 0856911M5A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	材料本體	式	1.000		-	0812001M1A, 鋁擠 型(窗框:8cm,門 框:10cm)
	安裝拆紙	才	15.950		-	0812000014, 安裝 方式:六角螺絲固 定
	玻璃	才	15.950		-	081201150A, 5mm 強化清玻璃
	塞水路(單面矽利康)	M	4.900		-	0805022001
	嵌補	M	4.900		-	0805021001
	五金	式	1.000		-	0812022023, 固定 零件
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計			
	材料：	雜項：			-	

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 11 頁 共 39 頁

甲.壹.四.6	工作項目：DW1鋁門窗(135×220)+(100×320)cm	單位：樘		計 價 代 碼 ： 0856911M6A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	材料本體	式	1.000			- 0812001M1A, 鋁擠 - 型(窗框:8cm,門 - 框:10cm)
	安裝拆紙	才	67.870			- 0812000014, 安裝 - 方式:六角螺絲固 - 定
	玻璃	才	46.530			- 081201150A, 5mm - 強化清玻璃
	玻璃霧面	才	10.340			- 081201152A, 5mm - 強化霧面玻璃
	塞水路(單面矽利康)	M	10.100			- 0805022001
	嵌補	M	10.100			- 0805021001
	五金(含喇叭鎖、門止)	式	1.000			- 0812022044, 固定 - 零件
	合計	樘	1.000			-
	人工：	機具：	每 樘 單價計			
	材料：	雜項：				

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 12 頁 共 39 頁

甲.壹.五.4	工作項目：內牆伸縮縫蓋板或L型	單位：M			計價代碼：058310000476A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，高強度鋁擠型支架滑槽底座	M	1.000		-	M0583100011
	產品，高1.5mm不鏽鋼蓋板及中軸控制桿	M	1.000		-	M0583100021
	按裝工資	式	1.000		-	L7122013014
	固定五金及工具耗損	式	1.000		-	W0127110034
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹.五.5	工作項目：外牆伸縮縫蓋板或L型	單位：M			計價代碼：058310000477A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，高強度鋁擠型支架滑槽底座	M	1.000		-	M0583100011
	產品，高1.5mm不鏽鋼蓋板及中軸控制桿	M	1.000		-	M0583100021
	Hypalon防水層	M	1.000		-	M0713300021
	Sikadur 31環氧樹脂接著	M	1.000		-	M0996100021
	按裝工資	式	1.000		-	L7122013014
	固定五金及工具耗損	式	1.000		-	W0127110034
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹.五.6	工作項目：立面1:2防水水泥砂漿粉平貼二丁掛修補	單位：M2			計價代碼：W0127180024A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 14 頁 共 39 頁

吊運.安裝	式	1.000			- L7122013024
合計	處	1.000			-

人工： 材料：	機具： 雜項：			每 處 單價計	-
------------	------------	--	--	---------	---

甲.壹.五.9	工作項目：屋頂2.5mm以上不鏽鋼蓋板(5cm*15cm)		單位：M		計 價 代 碼 ： 055010011
---------	-------------------------------	--	------	--	---------------------

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，15cm*30cm 不銹鋼溝 版厚1.2/mm以上	M2	0.350			- M0550100012
焊接組裝	式	1.000			- 0509100014
固定五金及工具耗損	式	1.000			- W0127110034
吊運.安裝	式	1.000			- L7122013024
合計	M	1.000			-

人工： 材料：	機具： 雜項：			每 M 單價計	-
------------	------------	--	--	---------	---

甲.壹.五.10	工作項目：屋頂2.5mm以上不鏽鋼蓋板(5cm*30cm)		單位：M		計 價 代 碼 ： 055010021
----------	-------------------------------	--	------	--	---------------------

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，5cm*30cm 不銹鋼溝 版厚2.5/mm以上	M2	0.550			- M0550100032
焊接組裝	式	1.000			- 0509100014
固定五金及工具耗損	式	1.000			- W0127110034
吊運.安裝	式	1.000			- L7122013024
合計	M	1.000			-

投標廠商： [印] 負責人： [印]

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 15 頁 共 39 頁

	人工： 機具：		每 M 單價計		-
	材料： 雜項：				
甲.壹. 五.11	工作項目：屋頂1.2mm以上不鏽鋼蓋板(30cm)		單位：M	計 價 代 碼	： 055010031
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，30cm 不鏽鋼溝 版厚1.2/mm以上	M2	0.400		- M0550100042
	焊接組裝	式	1.000		- 0509100014
	固定五金及工具耗損	式	1.000		- W0127110034
	吊運.安裝	式	1.000		- L7122013024
	合計	M	1.000		-
	人工： 機具：		每 M 單價計		-
	材料： 雜項：				
甲.壹. 五.12	工作項目：屋頂1.2mm以上不鏽鋼蓋板(70cm)		單位：M	計 價 代 碼	： 055010041
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，70cm 不鏽鋼溝 版厚1.2/mm以上	M2	0.750		- M0550100052
	焊接組裝	式	1.000		- 0509100014
	固定五金及工具耗損	式	1.000		- W0127110034
	吊運.安裝	式	1.000		- L7122013024
	合計	M	1.000		-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 16 頁 共 39 頁

	人工： 機具：		每 M 單價計		-
	材料： 雜項：				
甲.壹.五.13	工作項目：屋頂PU防水施作(含既有刮除後彈泥抓洩水及牆角收邊10cm高)		單位：M2	計價代碼：	0965300042
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	原有地坪剷除及運棄	M2	1.000		- 0223100032
	彈泥打底抓洩水	M2	1.000		- 0406100002
	高分子底漆全面施作	M2	1.000		- 0991400052
	綠建材PU防水材4mm施作	M2	1.000		- 0965300052
	不黃變耐候面漆	M2	1.000		- 0991400042
	工具耗損及其他	式	1.000		- W0127110044
	合計	M2	1.000		-
	人工： 機具：		每 M2 單價計		-
	材料： 雜項：				
甲.壹.六.1	工作項目：砌1B磚牆		單位：M2	計價代碼：	0421130002
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	紅磚	塊	150.000		- M042110001D
	1:3水泥砂漿	M3	0.060		- 0922035033
	技工	工	0.140		- L000006100012
	小工	工	0.160		- L000006100002
	工具損耗	式	1.000		- W0127120004
	合計	M2	1.000		-

投標廠商： [印]

負責人： [印]

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 17 頁 共 39 頁

	人工： 機具： 材料： 雜項：	每 M2 單價計	-			
甲.壹.六.2	工作項目：室內1:3水泥砂漿粉光刷綠建材環保漆	單位：M2	計 價 代 碼： W0127180062A			
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉光，1:3水泥砂漿，面層粉光	M2	1.000		-	0922030012, 共通 - 性項目
	泥水工	工	0.200		-	L000005B00002
	小工	工	0.200		-	L000006100002
	產品，綠建材環保漆	M2	1.000		-	M0991270002
	產品，批土用膠土(全面批土)	kg	0.500		-	M09910G0009
	零星工料及工具損耗	式	1.000		-	W0127100004
	合計	M2	1.000		-	
	人工： 機具： 材料： 雜項：	每 M2 單價計		-		
甲.壹.六.6	工作項目：立面1:3水泥砂漿粉平貼二丁掛	單位：M2	計 價 代 碼： W0127180082A			
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	1:3水泥砂漿打底	M2	1.000		-	0922030042, 含防 - 水劑
	二丁掛磁磚(52mm*240mm*10mm)±20%	片	65.000		-	M093105020B, 尺 - 寸、型式及顏色 - 校方指定
	打底工資	M2	1.000		-	L000005B0000B
	貼磚工資(含抹縫)	M2	1.000		-	L00000610000B
	零星工料及工具損耗	式	1.000		-	W0127100004
	合計	M2	1.000		-	
	人工： 機具： 材料： 雜項：	每 M2 單價計		-		

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 20 頁 共 39 頁

甲.壹.七.2	工作項目：裂縫寬度0.3mm以上含漏水壁癌表面油漆剝落等修繕工程 (TYPE-B)	單位：M		計 價 代 碼 ： 03930B0012		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	檢查標定(請校方及設計單位確認)	式	1.000		-	0243300004
	沿裂縫標定線打開10cm溝槽	M	1.000		-	0393060011, , #
	安灌注針頭	支	8.000		-	0393050002
	密封劑密封	M	1.000		-	0393080001, , #
	結構性環氧樹脂裂縫灌注	式	1.000		-	M0609010004
	灌注後清除(注射筒等)	M	1.000		-	0222020001, , #
	新舊界面處理	M	1.000		-	0393040001, , #
	高強度補強泥封填處理	M	1.000		-	0393030001, , #
	產品，表面坑洞整平去污	M2	0.200		-	M0991231013
	1:3水泥砂漿粉光刷綠建材環保漆	M2	0.200		-	W0127180032A,* - 同甲.壹.七 - .1R.7
	小工	工	0.100		-	L000006100002
	工具耗損及其他	式	1.000		-	W0127110044
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 21 頁 共 39 頁

甲.壹.七.3	工作項目：磚牆白華修繕工程(TYPE-D)	單位：M2		計 價 代 碼： 03930B0022		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	檢查標定(請校方及設計單位確認)	式	1.000		-	0243300004
	牆面敲除	M2	1.000		-	022202212A
	打凹槽(三角鑽石頭)	M	1.000		-	03930A0013
	新舊界面處理	M	1.000		-	0393040001, , #
	產品，表面坑洞整平去污	M2	1.000		-	M0991231013
	均勻塗佈環氧樹脂砂漿平整	M2	1.000		-	0406110002
	表面均勻塗佈EPOXY及七釐石	M2	1.000		-	0962210012
	養護清理	M2	1.000		-	0339000002
	1:3水泥砂漿粉光刷綠建材環保漆	M2	1.000		-	W0127180032A,* 同甲.壹.七 .1R.7
	小工	工	0.100		-	L000006100002
	工具耗損及其他	式	1.000		-	W0127110044
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 23 頁 共 39 頁

甲.壹.七.5	工作項目：結構性RC龜裂破損鋼筋外露處理(TYPE-F)	單位：M2		計 價 代 碼 ： 03930F0012		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	檢查標定(請校方及設計單位確認)	式	1.000		-	0243300004
	萃裂及鬆動RC敲除	M2	1.000		-	0223100012
	施工界面細部清理	M2	1.000		-	0223100022
	鋼筋銹蝕處理	M2	1.000		-	0223100024
	沿裂縫標定線打開10cm溝槽	M	1.000		-	0393060011, , #
	安灌注針頭	支	8.000		-	0393050002
	密封劑密封	M	1.000		-	0393080001, , #
	結構性環氧樹脂裂縫灌注	式	1.000		-	M0609010004
	灌注後清除(注射筒等)	M	1.000		-	0222020001, , #
	新舊界面處理	M2	1.000		-	0393040002, , #
	高強度補強泥封填處理	M2	1.000		-	0393030002, , #
	1:3水泥砂漿粉光刷綠建材環保漆	M2	1.000		-	W0127180032A,* 同甲.壹.七 .1R.7
	零星工料及工具損耗	式	1.000		-	W0127100004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計			
	材料：	雜項：			-	

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 24 頁 共 39 頁

甲.貳.一.3	工作項目：W2鋁橫拉窗265x40cm	單位：樘		計 價 代 碼 ： 0856911M7A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	材料本體	式	1.000			- 0812001M1A, 鋁擠 - 型(窗框:8cm,門 - 框:10cm)
	安裝拆紙	才	11.660			- 0812000014, 安裝 - 方式:六角螺絲固 - 定
	玻璃	才	11.660			- 081201150A, 5mm - 強化清玻璃
	塞水路(單面矽利康)	M	6.100			- 0805022001
	嵌補	M	6.100			- 0805021001
	五金	式	1.000			- 0812022023, 固定 - 零件
	紗窗	式	1.000			- 0812001M2A, 橫拉 - 尼龍網
	合計	樘	1.000			-
	人工：	機具：	每 樘 單價計			
	材料：	雜項：				

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 25 頁 共 39 頁

甲.貳.一.4	工作項目：W7鉛橫拉窗280×200cm	單位：樘		計 價 代 碼 ： 0856911M8A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	材料本體	式	1.000			- 0812001M1A, 鋁擠 - 型(窗框:8cm,門 - 框:10cm)
	安裝拆紙	才	61.600			- 0812000014, 安裝 - 方式:六角螺絲固 - 定
	玻璃	才	61.600			- 081201150A, 5mm - 強化清玻璃
	塞水路(單面矽利康)	M	9.600			- 0805022001
	嵌補	M	9.600			- 0805021001
	五金	式	1.000			- 0812022023, 固定 - 零件
	合計	樘	1.000			-
	人工：	機具：	每 樘 單價計			
	材料：	雜項：				

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 27 頁 共 39 頁

甲.參.一	工作項目：勞工安全衛生管理費	單位：式		計價代碼：015740004		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	工作梯	只	1.000		-	015740001G
	安全帽(硬質)	頂	8.000		-	015740002H
	安全帶、索(雙掛鉤，雙輔助繩)	具	8.000		-	015740002I
	工作手套(耐磨及耐酸)	付	16.000		-	015740003J
	防塵口罩	只	16.000		-	015740002G
	工地清潔費	月	2.000		-	015740002K
	交通三角錐	個	8.000		-	015740002L
	緊急照明燈(含電纜及開關)	個	2.000		-	015740003L
	閃爍指示燈(含電纜及開關)	只	2.000		-	015740003G
	施工標誌(含基腳固定設施，標準型)	座	2.000		-	015740003M
	反光背心袖套	組	8.000		-	015740003N
	指揮棒	支	2.000		-	015740003P
	急救箱	組	1.000		-	015740004N
	公安教育宣導費	次	2.000		-	015740004Q
	勞工教育訓練費	人次	8.000		-	015740004R
	施工警示帶	捲	15.000		-	015740004S
	車輛沖洗設備	套	1.000		-	015740004T
	合計	式	1.000		-	
	人工：	機具：	每式單價計			
	材料：	雜項：			-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 28 頁 共 39 頁

甲.參.三	工作項目：材料試驗費	單位：式		計 價 代 碼 ： 01450500024		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土抗壓強度試驗	組	3.000			- 0145051008,每組 - 3顆
	竹節鋼筋拉伸試驗	支	4.000			- 0145052016,#4* - 1支,#5*1支,# - 6*1支,#8*1支
	竹節鋼筋抗彎試驗	支	4.000			- 0145053016,#4* - 1支,#5*1支,# - 6*1支,#8*1支
	植筋拉拔試驗	次	26.000			- 014505401M,#4* - 26支,含12支可行 - 性
	續接器試驗	個	2.000			- 014505400B
	合計	式	1.000			-
	人工：	機具：	每 式 單 價 計			
	材料：	雜項：				

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 29 頁 共 39 頁

乙.壹.四.2	工作項目：W2鉛橫拉窗240x210cm	單位：樁		計 價 代 碼 ： 0856911M9A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	材料本體	式	1.000			- 0812001M1A, 鋁擠 - 型(窗框:8cm,門 - 框:10cm)
	安裝拆紙	才	55.440			- 0812000014, 安裝 - 方式:六角螺絲固 - 定
	玻璃	才	44.880			- 081201150A, 5mm - 強化清玻璃
	玻璃霧面	才	10.560			- 081201152A, 5mm - 強化霧面玻璃
	塞水路(單面矽利康)	M	9.000			- 0805022001
	嵌補	M	9.000			- 0805021001
	五金	式	1.000			- 0812022023, 固定 - 零件
	合計	樁	1.000			-
	人工：	機具：	每 樁 單價計			
	材料：	雜項：				

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 30 頁 共 39 頁

乙.壹.四.3	工作項目：W4鉛橫拉窗250×90cm	單位：樘		計 價 代 碼 ： 0856912M1A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	材料本體	式	1.000			- 0812001M1A, 鋁擠 - 型(窗框:8cm,門 - 框:10cm)
	安裝拆紙	才	24.750			- 0812000014, 安裝 - 方式:六角螺絲固 - 定
	玻璃	才	24.750			- 081201150A, 5mm - 強化清玻璃
	塞水路(單面矽利康)	M	6.800			- 0805022001
	嵌補	M	6.800			- 0805021001
	五金	式	1.000			- 0812022023, 固定 - 零件
	合計	樘	1.000			-
	人工：	機具：	每 樘 單價計			
	材料：	雜項：				-

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 31 頁 共 39 頁

乙.壹.四.4	工作項目：DW1鋁門窗(140×210)+(100×300)cm	單位：樘		計 價 代 碼 ： 0856912M2A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	材料本體	式	1.000			- 0812001M1A, 鋁擠 - 型(窗框:8cm,門 - 框:10cm)
	安裝拆紙	才	65.340			- 0812000014, 安裝 - 方式:六角螺絲固 - 定
	玻璃	才	44.880			- 081201150A, 5mm - 強化清玻璃
	玻璃霧面	才	10.560			- 081201152A, 5mm - 強化霧面玻璃
	塞水路(單面矽利康)	M	9.800			- 0805022001
	嵌補	M	9.800			- 0805021001
	五金(含喇叭鎖、門止)	式	1.000			- 0812022044, 固定 - 零件
	合計	樘	1.000			-
	人工：	機具：	每 樘 單價計			
	材料：	雜項：				

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 32 頁 共 39 頁

乙.壹.四.5	工作項目：DW3鋁門窗240×300cm	單位：樘		計 價 代 碼 ： 0856912M3A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	材料本體	式	1.000			- 0812001M1A, 鋁擠 - 型(窗框:8cm,門 - 框:10cm)
	安裝拆紙	才	79.420			- 0812000014, 安裝 - 方式:六角螺絲固 - 定
	玻璃	才	66.000			- 081201150A, 5mm - 強化清玻璃
	塞水路(單面矽利康)	M	8.400			- 0805022001
	嵌補	M	8.400			- 0805021001
	五金(含喇叭鎖、門止)	式	1.000			- 0812022044, 固定 - 零件
	五金(含預埋銅軌)	式	1.000			- 0812022054
	合計	樘	1.000			-
	人工：	機具：	每 樘 單價計			
	材料：	雜項：				

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 33 頁 共 39 頁

乙.壹.四.6	工作項目：DW4鋁門窗(160×90)+(90×300)cm	單位：樘		計 價 代 碼： 0856912M5A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	材料本體	式	1.000			- 0812001M1A, 鋁擠 - 型(窗框:8cm,門 - 框:10cm)
	安裝拆紙	才	45.540			- 0812000014, 安裝 - 方式:六角螺絲固 - 定
	玻璃	才	35.150			- 081201150A, 5mm - 強化清玻璃
	塞水路(單面矽利康)	M	10.100			- 0805022001
	嵌補	M	10.100			- 0805021001
	五金(含喇叭鎖、門止)	式	1.000			- 0812022044, 固定 - 零件
	合計	樘	1.000			-
	人工：	機具：	每 樘 單價計			
	材料：	雜項：				

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 34 頁 共 39 頁

乙.壹.六.5	工作項目：全區高壓高壓混凝土連鎖磚及植草磚整平復舊	單位：M2		計價代碼：0278600012		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	移除搬運工	工	0.050		-	L032106700012, - 含運棄
	鋪設工	工	0.100		-	L032106700022
	夯土機，手推式	式	1.000		-	E000005110004
	產品，二分細碎石	L.M3	0.040		-	M027221001A
	產品，砂	L.M3	0.010		-	M027261002A
	零星工料及工具損耗	式	1.000		-	W0127100004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
乙.壹.六.6	工作項目：高壓高壓混凝土連鎖磚局部更新	單位：M2		計價代碼：0278600022		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	移除搬運工	工	0.050		-	L032106700012, - 含運棄
	產品，高壓混凝土連鎖磚(24*12*6)	塊	17.500		-	M027860003S
	高壓混凝土連鎖磚(12*12*6)	塊	4.500		-	M027860004S
	鋪設工	工	0.100		-	L032106700022
	夯土機，手推式	式	1.000		-	E000005110004
	產品，二分細碎石	L.M3	0.040		-	M027221001A
	產品，砂	L.M3	0.010		-	M027261002A
	零星工料及工具損耗	式	1.000		-	W0127100004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
乙.壹.六.7	工作項目：路緣石破損移除更新	單位：M		計價代碼：0277000021		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 35 頁 共 39 頁

移除搬運工	工	0.050			- L032106700012, - 含運棄
產品，收邊緣石(0.6M)	M	1.000			- M0277000011
1:3水泥砂漿	M3	0.020			- 0922035033
技術工	工	0.040			- L000005000002,#
小工	工	0.040			- L000006100002
零星工料及工具損耗	式	1.000			- W0127100004
合計	M	1.000			-

人工：	機具：				
材料：	雜項：		每 M 單價計		-

乙.貳.一.6	工作項目：電梯旁立面1:2防水水泥砂漿粉平貼二丁掛		單位：M2		計價代碼：W0127180034A
---------	---------------------------	--	-------	--	-------------------

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
1:2防水水泥砂漿打底	M2	1.000			- 0922030032,含防 - 水劑
二丁掛磁磚(52mm*240mm*10mm)±20%	片	65.000			- M093105020B,尺 - 寸、型式及顏色 - 校方指定
打底工資	M2	1.000			- L000005B0000B
貼磚工資(含抹縫)	M2	1.000			- L00000610000B
零星工料及工具損耗	式	1.000			- W0127100004
合計	M2	1.000			-

人工：	機具：				
材料：	雜項：		每 M2 單價計		-

乙.貳.一.7	工作項目：背立面1:2防水水泥砂漿粉平貼二丁掛		單位：M2		計價代碼：W0127180044A
---------	-------------------------	--	-------	--	-------------------

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
1:2防水水泥砂漿打底	M2	1.000			- 0922030032,含防 - 水劑
二丁掛磁磚(52mm*240mm*10mm)±20%	片	65.000			- M093105020B,尺

投標廠商： [印]

負責人： [印]

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 36 頁 共 39 頁

						- 寸、型式及顏色
						- 校方指定
	打底工資	M2	1.000			- L000005B0000B
	貼磚工資(含抹縫)	M2	1.000			- L00000610000B
	零星工料及工具損耗	式	1.000			- W0127100004
	合計	M2	1.000			-
	人工：	機具：	每 M2 單價計			-
	材料：	雜項：				
乙.貳.一.8	工作項目：背立面1:2防水水泥砂漿粉平抿石子	單位：M2		計 價 代 碼： W0127180002A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	1:2防水水泥砂漿打底	M2	1.000			- 0922030032, 含防 - 水劑
	技工	時	0.300			- L000006100011
	小工	時	0.300			- L000006100001
	石材	M2	1.000			- M0978000302, 顏 - 色校方指定
	抿石子工	M2	1.000			- L000005B00012
	益膠泥	M2	1.000			- M0991290012, , #
	壓條	M	1.000			- M0991290001, , #
	零星工料及工具損耗	式	1.000			- W0127100004
	合計	M2	1.000			-
	人工：	機具：	每 M2 單價計			-
	材料：	雜項：				
乙.貳.一.9	工作項目：背立面塗佈耐候塗料	單位：M2		計 價 代 碼： 0991480002		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	養護清理	M2	1.000			- 0339000002
	彈性防水材、水刀清洗	M2	1.000			- 0711206022
	滲透型底漆	M2	1.000			- 0991400112
	複層紋理耐候塗料	M2	1.000			- 0991400122, 顏色 - 校方指定
	水性有色面漆	M2	1.000			- 0991400132

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 37 頁 共 39 頁

水性耐候面漆	M2	1.000		-	0991400142
塗佈工資	M2	1.000		-	L000005M00006
零星工料及工具損耗	式	1.000		-	W0127100004
合計	M2	1.000		-	
人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
材料：	雜項：				

投標廠商： [印]

負責人： [印]

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 38 頁 共 39 頁

乙.貳. 一.11	工作項目：W1 鋁橫拉窗260x40cm	單位：樘		計 價 代 碼： 0856911M0A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	材料本體	式	1.000			- 0812001M1A, 鋁擠 - 型(窗框:8cm,門 - 框:10cm)
	安裝拆紙	才	11.440			- 0812000014, 安裝 - 方式:六角螺絲固 - 定
	玻璃	才	11.440			- 081201150A, 5mm - 強化清玻璃
	塞水路(單面矽利康)	M	6.000			- 0805022001
	嵌補	M	6.000			- 0805021001
	五金	式	1.000			- 0812022023, 固定 - 零件
	紗窗	式	1.000			- 0812001M2A, 橫拉 - 尼龍網
	合計	樘	1.000			-
	人工：	機具：	每 樘 單價計			
	材料：	雜項：			-	

苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 單價分析表[標單]

工程名稱：苗栗縣后庄國民小學世賢樓、育賢樓建築物耐震能力補強工程

106年6月18日

項次： 工程編號：10606B

第 39 頁 共 39 頁

乙.參.三	工作項目：材料試驗費.	單位：式		計 價 代 碼 ： 01450500034		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土抗壓強度試驗	組	3.000			- 0145051008,每組 - 3顆
	竹節鋼筋拉伸試驗.	支	3.000			- 0145052006,#4* - 1支,#5*1支,# - 8*1支
	竹節鋼筋抗彎試驗.	支	3.000			- 0145053006,#4* - 1支,#5*1支,# - 8*1支
	植筋拉拔試驗.	次	20.000			- 014505400M,#4* - 20支,含12支可行 - 性
	續接器試驗	個	2.000			- 014505400B
	合計	式	1.000			-
	人工：	機具：	每 式 單 價 計			
	材料：	雜項：			-	